

ANNÉE / OUVRAGE :

2015 - 2016 / Couvent Part-Dieu - Bulle

DESCRIPTION :

Renforcement de murs en maçonnerie de pierre de la chapelle et assainissement des charpentes du couvent

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Couvent de la Part-Dieu - Bulle

ARCHITECTE :

Béatrice Clavel

COÛT DE LA STRUCTURE :

Frs 200'000.-

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Association d'ingénieurs civils : J.-P. Marnier / René Treyvaud

Chapelle : renforcement et stabilisation d'un mur en maçonnerie de pierres disloqué tout en conservant les crépis et peintures historiques. Couvent : assainissement des charpentes dégradées par le remplacement de parties pourries et irrécupérables.



Couvent



Assainissement des charpentes



Stabilité créée par la mise en œuvre d'un tirant dans l'épaisseur de la maçonnerie grâce au forage sans eau dans la maçonnerie et l'injection de coulis dans les fissures.